

Rechnungstellung												
Projekt: 20 1279 Otto Steiner Schule LV 325												
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamt	Mengenermittlung				Leistungsstand		
						Menge	ME	Einheitspreis	Gesamt	%	Gesamt	
<b>325.</b>	<b>VE Trockenbauarbeiten BT4_Turnhalle</b>											
<b>325.1.</b>	<b>Trockenbauarbeiten - Turnhalle BT4</b>											
<b>325.1.1.</b>	<b>Trockenbau, Wände - BT 4</b>											
325.1.1.10	Trennwand mit Einfachständerwerk, D 125 mm, je Seite 2x 12,5 mm GKB, Q2	11,000	qm	5,00 €	55,00 €	10,51	qm	5,00 €	52,55 €	100,00%	52,55 €	
325.1.1.20	Trennwand mit Einfachständerwerk, D 125 mm, je Seite 2 x 12,5 mm GKB/GKBI, Q2	10,000	qm	5,00 €	50,00 €	12,57	qm	5,00 €	62,85 €	100,00%	62,85 €	
325.1.1.30	Trennwand mit Einfachständerwerk, D 125 mm, je Seite 2 x 12,5 mm, GKBI, Q2	10,000	qm	5,00 €	50,00 €	12,56	qm	5,00 €	62,80 €	100,00%	62,80 €	
325.1.1.40	Installations-/Trennwand mit Doppelständerwerk, D 355 mm, je Seite 2 x 12,5 mm GKBI, Q2	20,000	qm	5,00 €	100,00 €	18,28	qm	5,00 €	91,40 €	100,00%	91,40 €	
325.1.1.50	Installations-/Trennwand mit Doppelständerwerk, D 450 mm, je Seite 2 x 12,5 mm GKBI, Q2	7,000	qm	5,00 €	35,00 €	6,21	qm	5,00 €	31,05 €	100,00%	31,05 €	
325.1.1.60	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, D 75 mm, 2 x 12,5 mm GKBI, Q2	37,000	qm	5,00 €	185,00 €	81,60	qm	5,00 €	408,00 €	100,00%	408,00 €	
325.1.1.70	Mehrkosten für Zementbauplatte	35,000	qm	5,00 €	175,00 €		qm	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.80	Schrägschnitte	35,000	qm	5,00 €	175,00 €		qm	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.90	Herstellen von Türöffnungen, B/H 100/215 cm, D 125 mm	1,000	St	5,00 €	5,00 €	1,00	St	5,00 €	5,00 €	100,00%	5,00 €	
325.1.1.100	Außenecken, einschl. Eckschutzschiene	6,000	m	5,00 €	30,00 €	14,60	m	5,00 €	73,00 €	100,00%	73,00 €	
325.1.1.110	Verstärkungsprofil UA50/40	18,000	St	5,00 €	90,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.120	Traverse, Mehrschichtholzplatte	20,000	St	5,00 €	100,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.130	Traverse, Stahlprofil	4,000	St	5,00 €	20,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.140	Revisionsklappe, 300 x 300 mm	5,000	St	5,00 €	25,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.150	Revisionsklappe, 500 x 500 mm	2,000	St	5,00 €	10,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.160	Zulage für Kleinflächen bis 5,0 qm, einseitig beplankt	3,000	St	5,00 €	15,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.170	Zulage für Kleinflächen bis 5,0 qm, beidseitig beplankt	3,000	St	5,00 €	15,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.180	Durchführung, rund, bis DN20	100,000	St	5,00 €	500,00 €	30,00	st	5,00 €	150,00 €	100,00%	150,00 €	
325.1.1.190	Durchführung, rund, bis DN50	100,000	St	5,00 €	500,00 €	40,00	St	5,00 €	200,00 €	100,00%	200,00 €	
325.1.1.200	Durchführung, rund, bis DN100	50,000	St	5,00 €	250,00 €	16,00	St	5,00 €	80,00 €	100,00%	80,00 €	
325.1.1.210	Wandausschnitt, rechteckig, bis 0,01 qm, Einfachständerwerk	50,000	St	5,00 €	250,00 €	3,00	St	5,00 €	15,00 €	100,00%	15,00 €	
325.1.1.220	Wandausschnitt, rechteckig, bis 0,05 qm, Einfachständerwerk	20,000	St	5,00 €	100,00 €	28,00	St	5,00 €	140,00 €	100,00%	140,00 €	
325.1.1.230	Wandausschnitt, rechteckig, bis 0,10 qm, Einfachständerwerk	10,000	St	5,00 €	50,00 €	11,00	St	5,00 €	55,00 €	100,00%	55,00 €	
325.1.1.240	Wandausschnitt, rechteckig, bis 0,25 qm, Einfachständerwerk	10,000	St	5,00 €	50,00 €	3,00	St	5,00 €	15,00 €	100,00%	15,00 €	
325.1.1.250	Wandausschnitt, rechteckig, bis 0,50 qm, Einfachständerwerk	5,000	St	5,00 €	25,00 €	1,00	St	5,00 €	5,00 €	100,00%	5,00 €	
325.1.1.260	Wandausschnitt, rechteckig, bis 1,00 qm, Einfachständerwerk	2,000	St	5,00 €	10,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.1.270	Arbeitsgerüst, H > 3,50	73,000	qm	5,00 €	365,00 €	69,40	qm	5,00 €	347,00 €	100,00%	347,00 €	
325.1.1.280	Mehrfachaufwand für nachträgliches Beplanken der Wände und Decke	153,000	qm	5,00 €	765,00 €	26,24	qm	5,00 €	131,20 €	100,00%	131,20 €	
<b>Summe 325.1.1.</b>	<b>Trockenbau, Wände - BT 4</b>				<b>4.000,00 €</b>				<b>1.924,85 €</b>		<b>1.924,85 €</b>	
<b>325.1.2.</b>	<b>Trockenbau, Unterdecken mit Gipsbauplatten - BT 4</b>											
325.1.2.10	Unterdecke, abgehängt, H 160 mm, 1 x 12,5 mm GKB (A), Q2	30,000	qm	5,00 €	150,00 €		qm	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.2.20	Unterdecke, abgehängt, H 200-250 mm, 1 x 12,5 mm GKB (A), Q2	57,000	qm	5,00 €	285,00 €		qm	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.2.30	Unterdecke, abgehängt, H 500-700 mm, 1 x 12,5 mm GKB (A), Q2	155,000	qm	5,00 €	775,00 €	166,86	qm	5,00 €	834,30 €	100,00%	834,30 €	
325.1.2.40	Unterdecke, abgehängt, H 160 mm, 1 x 12,5 mm GKBI (H2), Q2	24,000	qm	5,00 €	120,00 €		qm	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.2.50	Unterdecke, abgehängt, H 500-775 mm, 1 x 12,5 mm GKBI (H2), Q2	28,000	qm	5,00 €	140,00 €	52,34	qm	5,00 €	261,70 €	100,00%	261,70 €	
325.1.2.60	Deckenversatz, H 250 mm, 1 x 12,5 mm GKB (A), Q2	7,000	qm	5,00 €	35,00 €		qm	5,00 €	0,00 €		0,00 €	
325.1.2.70	Wand-/Stützenanschluss, starr	360,000	m	5,00 €	1.800,00 €		m	5,00 €	0,00 €		0,00 €	

325.1.2.80	Auswechselnder Unterkonstruktion, B 125 cm	15,000	St	5,00 €	75,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.90	Auswechselnder Unterkonstruktion, B 200 cm	5,000	St	5,00 €	25,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.100	Revisionsklappe, Alu, L/B 600/600 mm, Unterdecke	10,000	St	5,00 €	50,00 €	4,00	St	5,00 €	20,00 €	100,00%	20,00 €
325.1.2.110	Öffnung herstellen, D 100 mm	20,000	St	5,00 €	100,00 €	10,00	St	5,00 €	50,00 €	100,00%	50,00 €
325.1.2.120	Öffnung herstellen, D 200 mm	10,000	St	5,00 €	50,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.130	Öffnung herstellen, B/L 100/100 mm	20,000	St	5,00 €	100,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.140	Öffnung herstellen, B/L 200/200 mm	10,000	St	5,00 €	50,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.150	Trockenbau anpassen, bis 0,05 qm	40,000	St	5,00 €	200,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.160	Trockenbau anpassen, bis 0,10 qm	25,000	St	5,00 €	125,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.170	Trockenbau anpassen, bis 0,25 qm	15,000	St	5,00 €	75,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.180	Trockenbau anpassen, bis 0,50 qm	5,000	St	5,00 €	25,00 €		St	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.190	Trockenbau anpassen, bis 0,1,00 qm	1,000	st	5,00 €	5,00 €		st	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.1.2.200	Arbeitsgerüst, H über 3,50 m bis 3,75 m	133,000	qm	5,00 €	665,00 €	153,35	qm	5,00 €	766,75 €	100,00%	766,75 €
<b>Summe 325.1.2.</b>	<b>Trockenbau, Unterdecken mit Gip..</b>				<b>4.850,00 €</b>				<b>1.932,75 €</b>		<b>1.932,75 €</b>
<b>Summe 325.1.1.</b>	<b>Trockenbuarbeiten - Turnhalle...</b>				<b>8.850,00 €</b>				<b>3.857,60 €</b>		<b>3.857,60 €</b>
325.2.	Sonstiges										
325.2.1.	Stundenlohnarbeiten										
325.2.1.10	Stundenlohnsatz: Trockenbuarbeiten, Vorarbeiter	10,000	Std	5,00 €	50,00 €		Std	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.2.1.20	Stundenlohnsatz: Trockenbuarbeiten, Facharbeiter	7,000	Std	5,00 €	35,00 €		Std	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.2.1.30	Stundenlohnsatz: Trockenbuarbeiten, Helfer	7,000	Std	5,00 €	35,00 €		Std	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.2.1.40	Stundenlohnsatz: Trockenbuarbeiten, Meister	3,000	Std	5,00 €	15,00 €		Std	5,00 €	0,00 €		0,00 €
325.2.1.50	zusätzlich An-und Abfahrt	1,000	Std	5,00 €	5,00 €		Std	5,00 €	0,00 €		0,00 €
<b>Summe 325.2.1.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				<b>140,00 €</b>				<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
325.2.2.	Dokumentation Trockenbuarbeiten										
325.2.2.10.	Revisionsunterlagen	1,000	psch	5,00 €	5,00 €	1,00	psch	5,00 €	5,00 €	100,00%	5,00 €
<b>Summe 325.1.1.</b>	<b>Trockenbau, Wände - BT 4</b>				<b>4.000,00 €</b>				<b>1.924,85 €</b>		<b>1.924,85 €</b>
<b>Summe 325.1.2.</b>	<b>Trockenbau, Unterdecken mit Gipsbauplatten - BT 4</b>				<b>4.850,00 €</b>				<b>1.932,75 €</b>		<b>1.932,75 €</b>
<b>Summe 325.2.2.</b>	<b>Dokumentation Trockenbuarbeiten</b>				<b>5,00 €</b>				<b>5,00 €</b>		<b>5,00 €</b>
<b>Summe 325.2.</b>	<b>Sonstiges</b>				<b>140,00 €</b>				<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Summe 325.</b>	<b>VE 325 Trockenbuarbeiten BT4..</b>				<b>8.995,00 €</b>				<b>3.862,60 €</b>		<b>3.862,60 €</b>
<b>Nachtrag Decke</b>	Revisionsklappe, Alu, L/B 400/400 mm, Unterdecke	26,000	St	5,00 €	130,00 €	26,00	St	5,00 €	130,00 €	100,00%	130,00 €
<b>Nachtrag Decke</b>	Oberlichtfenster inkl. Laibungen 1000/1000 mm	1,000	St	5,00 €	5,00 €	1,00	St	5,00 €	5,00 €	100,00%	5,00 €
								<b>Netto</b>	<b>3.997,60 €</b>		<b>3.997,60 €</b>
								<b>MwSt. 19%</b>			<b>759,54 €</b>
								<b>Brutto</b>			<b>4.757,14 €</b>